

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

Wytyczne dotyczące wymiany istniejących układów stabilizacji ciśnienia na nowe naczynia wzbiornicze przeponowe z membraną wymienną wewnątrz zbiornika typu Reflex w pomieszczeniach węzłów cieplnych w 29 budynkach mieszkalnych

Zakres prac obejmuje:

1. Zamknięcie doływu do naczynia, spuszczenie wody i ponowne jej napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
2. Demontaż odcinka rurociągu oraz zainstalowanego w budynku układu stabilizacji ciśnienia wraz z zaślepieniem odgałęzienia do USC
3. Wspawanie króćca od kolektora do nowego naczynia oraz odcinka rurociągu z rur stalowych do nowego naczynia wzbiorniczego
4. Pomalowanie fragmentu kolektora z uzupełnieniem izolacji oraz pomalowanie wspawanego odcinka rur stalowych do nowego naczynia wzbiorniczego
5. Montaż i obsługa zgodnie z instrukcją producenta. Naczynie wzbiornicze należy podłączyć za pomocą rury wzbiorniczej do zbiorczego przewodu powrotnego instalacji centralnego ogrzewania. Na rurze zbiorczej należy zamontować manometr M100 R/0-0.6/1.6 wraz z osprzętem.  
5a) Wykonanie korekty ciśnienia wstępnego na naczyniu wzbiorniczym wraz z zapisaniem tej informacji na naczyniu wzbiorniczym
6. Wyniesienie z węzła i transport materiałów z demontażu
7. Po zakończeniu prac należy przygotować niezbędną dokumentację i zgłosić naczynie do objęcia nadzorem przez UDT.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami producentów stosowanych materiałów.

Dokumentacje instalacji centralnego ogrzewania oraz dokumentacja nowoprojektowanych naczyń przeponowych wraz z przedmiotem prac są dostępne w siedzibie Spółdzielni w pokoju numer 16.