

Zakres Prac Modernizacyjnych

1. Zakres: wymiana wentylatorów dachowych w budynku przy ul. Polaka 1 w Warszawie

1. Demontaż wszystkich starych wentylatorów na dachu budynku szt. 12.
2. Demontaż istniejących wyłączników wentylatorów na dachu szt. 12.
3. Odłączenie instalacji odgromowej od obudów wentylatorów szt. 12.
4. Montaż nowych wentylatorów dachowych z płytą podstawy, pokrywającą czapę komina szt. 12.
 - Wentylatory na prąd stały z możliwością regulacji wydajności (dane techniczne wentylatora – wydajność przepływu),
5. Montaż puszki szczelnej, dla połączenia przewodu wentylatora z przewodem zasilającym na kominie w miejscu zdemontowanego wyłącznika wentylatora szt. 12.
6. Wymiana zabezpieczeń dla wentylatorów w poszczególnych rozdzielnicach zasilających obwód wentylatorów szt. 12.
7. Montaż stopy betonowej pod iglicę odgromową klejoną do papy dla każdego wentylatora szt. 12.
8. Montaż iglicy odgromowej na stopie betonowej z podłączeniem do istniejącej instalacji odgromowej. szt. 12.
9. Wykonanie pomiarów ochronnych obwodów zasilających wentylatory.
10. Sporządzenie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz ze DTR wentylatorów.

2. Parametry techniczne wentylatora :

1. Typ wentylatora – ENERGOOSZCZĘDNE wentylatory dachowe typu **ZONDA-KH EC 200 14/1F** lub **ZONDA-OH EC 200 14/1F** z napędem regulowanym,
2. Regulacja prędkości za pomocą falownika.

Należy dołączyć do oferty parametry techniczne wraz ze szczegółowym opisem oferowanego wentylatora potwierdzające spełnienie powyższych wymagań.

3. Prace ogólnobudowlane :

1. Przed montażem nowych wentylatorów należy sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych i stan techniczny filtrów. W przypadku niedrożności kanałów lub konieczności wymiany istniejących filtrów zgłosić ten fakt na piśmie do działu technicznego spółdzielni.
2. Maszty instalacji odgromowej instalować tylko w przypadku istniejącej instalacji odgromowej na dachu budynku.
3. Zdemontowane sprawne wentylatory przekazać Zleceniodawcy, uszkodzone nie działające zutylizować na własny koszt.