

Szczegółowy opis zamówienia

**REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PRZY UL. STRZELECKIEGO 1 -
ETAP II W ZAKRESIE WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH I INSTALACJI
TELETECHNICZNYCH W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH**

Zakres robót:

I. Wymiana GLZ, WLZ montaż nowych TP i TM.

1. Wymiana GLZ od wyłącznika ppoż do złącza kablowego na zewnątrz budynku
 - a) Kabel podlega wymianianiu jeśli istniejący jest w złym stanie technicznym, nie spełnia wymogów normatywnych po sprawdzeniu badaniem pomiaru rezystancji izolacji kabla, nie spełnia wymogów przepisów pożarowych
 - b) Montaż i wykonanie nad złączami kablowymi rozdzielnic z przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu.
2. Wymiana układu wyłączenia PWP
 - a) modernizacja wyłączenia PWP – przyciski zgodnie z projektem dla każdej klatki schodowej i wyłączające cały budynek
 - b) Montaż przewodu pożarowego sterowniczego PH90 zgodnie z certyfikacją CNBOP na trasie do przycisku PWP.
 - c) Dostosowanie wyłączenia PWP zgodnie z obowiązującymi przepisami tak aby żaden przewód nie będący zasilaniem odbiorów pożarowych nie był pod napięciem.
3. Wykonanie systemu uziemień i połączeń wyrównawczych
 - a) Wykonanie GSW (głównej szyny wyrównawczej) blisko rozdzielnicy głównej
 - b) Wykonanie uziomu miejscowego i połączenie z GSW w celu zapewnienia normatywnej rezystancji uziemienia
 - c) Połączenie wszystkich elementów metalowych, obudów urządzeń, koryt kablowych, obudów rozdzielnic, rur gazowych, konstrukcji metalowych z GSW
4. Wykonanie nowych WLZ do mieszkań wraz ze wspólnymi Tablicami Licznikowymi i Tabliczkami Mieszkaniowymi
5. Modernizacja systemu domofonowego
 - a) Wymiana okablowania systemu domofonowego
 - b) Przeniesienie zasilacza domofonu do rozdzielnicy administracyjnej
 - c) Dołożenie panelu wejściowego domofonu dla dodatkowych wejść do budynku.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„Na Skraju”

ul. Kulczyńskiego 14

02-777 Warszawa

(8)

II. Wykonanie tras instalacji teletechnicznej.

1. Wykonanie nowych pionów i poziomów tras koryt kablowych i orurowania instalacji telewizji kablowej, Internetu, instalacji domofonowej.
2. Wykonanie zabudów dla pionów teletechnicznych wraz z rewizjami

Szczegółowy opis prac w kosztorysie ślepym i dokumentacji wykonawczej