

---

# PRZEDMIAR I KOSZTORYS "ŚLEPY" - PRACE UZUPEŁNIAJĄCE I MAŁOWANIE KL.SCHODOWEJ OD PIWNICY DO Ip. SZOLC ROGOZIŃSKIEGO 15

NAZWA INWESTYCJI : PRACE UZUPEŁNIAJĄCE I MAŁOWANIE KL.SCHODOWEJ OD PIWNICY DO Ip.  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. SZOLC ROGOZIŃSKIEGO 15  
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKRAJU"  
ADRES INWESTORA : 02-777 WARSZAWA ul. KULCZYŃSKIEGO 14  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MIECZYŚŁAW PRYSZANOW Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB nr upr. 174/04;upr. budowlane St-782/72  
DATA OPRACOWANIA : .....04.2022

---

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

## NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- strona tytułowa
- tabela elementów scalonych
- kosztorys uproszczony
- przedmiar robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
.....04.2022

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH<sup>^</sup>

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	Uzupełnienie gresu na ścianach przy wyjściu ewakuacyjnym	0,00
2	7 - 7	Poprawki malarskie po demontażu oświetlenia ściennego lub sufitowego	0,00
3	8 - 19	Roboty posadzkowe na klatce schodowej od poziomu piwnic do poziomu lp	0,00
4	20 - 40	Roboty tynkarsko - malarskie	0,00
5	41 - 45	Prace porządkowe	0,00
6	46 - 46	Wywóz gruzu kontenerem	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Uzupełnienie gresu na ścianach przy wyjściu ewakuacyjnym</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	1,66	0,00	0,00
2 d.1	<b>kalk. własna</b>	Demontaż kasety domofonu i ponowny montaż po ułożeniu płytek gres na ścianie	szt.	1,00	0,00	0,00
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 1211-04 analogia</b>	Usunięcie malowania lamperii pod ułożenie płytek gres na ścianach	m <sup>2</sup>	3,63	0,00	0,00
4 d.1	<b>KNR 0-23 2611-02 analogia</b>	Grunтовanie podłoża pod płytki gres	m <sup>2</sup>	3,63	0,00	0,00
5 d.1	<b>NNRNKB 202 2802-05</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	3,63	0,00	0,00
6 d.1	<b>KNR-W 4-01 0921-15 analogia</b>	Obsadzenie odbojnic przy drzwiach zewnętrznych	szt.	2,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Uzupełnienie gresu na ścianach przy wyjściu ewakuacyjnym</b>						<b>0,00</b>
2		<b>Poprawki malarskie po demontażu oświetlenia ściennego lub sufitowego</b>				
7 d.2	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie poprawek malarskich po demontażu oświetlenia ściennego lub sufitowego - zabezpieczenie posadzek, przygotowanie podłoża, podszpachlowanie, malowanie farbą akrylową	szt.	5,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Poprawki malarskie po demontażu oświetlenia ściennego lub sufitowego</b>						<b>0,00</b>
3		<b>Roboty posadzkowe na klatce schodowej od poziomu piwnic do poziomu lp</b>				
8 d.3	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m <sup>2</sup>	18,10	0,00	0,00
9 d.3	<b>NNNR-W 3 0808-03 analogia</b>	Przeszlifowanie powierzchni dla usunięcia resztek kleju i przeszlifowanie powierzchni betonowej posadzki w poziomie piwnic	m <sup>2</sup>	22,49	0,00	0,00
10 d.3	<b>NNNR-W 3 0808-01 analogia</b>	Przygotowanie powierzchni stopni pod malowanie żywicą epoksydową - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>	19,32	0,00	0,00
11 d.3	<b>ZKNR C-2 0501-06</b>	Naprawa stopni schodów - uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm - przyjęto 30% powierzchni	m <sup>2</sup>	5,80	0,00	0,00
12 d.3	<b>ZKNR C-2 0815-08</b>	Wyrównanie powierzchni stopni przez szpachlowanie zaprawą naprawczą gr. 1 mm	m <sup>2</sup>	19,32	0,00	0,00
13 d.3	<b>ZKNR C-2 0815-01</b>	Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za każdy dodatkowy 1 mm	m <sup>2</sup>	19,32	0,00	0,00
14 d.3	<b>ZKNR C-2 0611-05 analogia + kal. własna</b>	Posadzka epoksydowa na stopniach schodów wykonywana na przygotowanym podłożu - podstawowa gr. 3,0 mm z posypką z piasku kwarcowego	m <sup>2</sup>	19,32	0,00	0,00
15 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża po ułożeniu płytek gres	m <sup>2</sup>	22,49	0,00	0,00
16 d.3	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej - podesty	m <sup>2</sup>	22,49	0,00	0,00
17 d.3	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m	38,30	0,00	0,00
18 d.3	<b>KNR-W 4-01 1207-02 analogia+kal. własna</b>	Malowanie cokołów wzdłuż biegów schodów z żywicy epoksydowej	m	12,90	0,00	0,00
19 d.3	<b>KNR-W 4-01 0921-15 analogia</b>	Obsadzenie odbojnic przy drzwiach	szt.	6,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty posadzkowe na klatce schodowej od poziomu piwnic do poziomu lp</b>						<b>0,00</b>
4		<b>Roboty tynkarsko - malarskie</b>				
20 d.4	<b>KNR-W 4-01 0711-20</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15%	m <sup>2</sup>	5,21	0,00	0,00
21 d.4	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni	m <sup>2</sup>	33,88	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.4	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	108,58	0,00	0,00
23 d.4	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- sufity	m <sup>2</sup>	34,72	0,00	0,00
24 d.4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	112,95	0,00	0,00
25 d.4	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	34,72	0,00	0,00
26 d.4	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	112,95	0,00	0,00
27 d.4	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Montaż kątowników aluminiowych	m	28,80	0,00	0,00
28 d.4	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>	34,72	0,00	0,00
29 d.4	<b>KNR-W 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	68,83	0,00	0,00
30 d.4	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	44,12	0,00	0,00
31 d.4	<b>KNR-W 2-02 2011-06 analogia</b>	Gładź wyrównawcza na półkach schodów	m <sup>2</sup>	1,56	0,00	0,00
32 d.4	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	dodatek do poz. j.w. za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	1,56	0,00	0,00
33 d.4	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi półek schodów	m	7,80	0,00	0,00
34 d.4	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	11,51	0,00	0,00
35 d.4	<b>KNR-W 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady wew. i słupki daszki zew. od strony holu wejściowego	m	5,80	0,00	0,00
36 d.4	<b>KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
37 d.4	<b>KNR-W 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>	2,97	0,00	0,00
38 d.4	<b>KNR-W 4-01 1212-54</b>	Malowanie numerów na piętrach, drzwiach i oznaczeń do pomieszczeń użytkowych	szt.	4,00	0,00	0,00
39 d.4	<b>kalk. własna</b>	Skrócenie kraty stalowej od góry z uzupełnieniem zabezpieczenia antykorozyjnego, wraz z niezbędnymi materiałami do przeróbki	kpl.	1,00	0,00	0,00
40 d.4	<b>kalk. własna</b>	Wymiana szybki i drobna napraw pokrzywionych drzwiczek w szafkach licznikowych w przedsionku przy kl. schodowej parteru	całość	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Roboty tynkarsko - malarskie</b>						<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Prace porządkowe</b>					
41 d.5	<b>KNR 4-01 1215-04</b>	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>	22,40	0,00	0,00
42 d.5	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21dni i 10% szrzątania zasadniczego Krotność = 0,1	m <sup>2</sup>	472,29	0,00	0,00
43 d.5	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrzątania zasadniczego Krotność = 0,1	szt.	735,00	0,00	0,00
44 d.5	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>	22,49	0,00	0,00
45 d.5	<b>KNR 4-01 1215-09</b>	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	35,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: Prace porządkowe</b>						<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Wywóz gruzu kontenerem</b>					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.6	kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych kontenerem	kontener	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz gruzu kontenerem						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Uzupełnienie gresu na ścianach przy wyjściu ewakuacyjnym</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	1,21*1,37	m <sup>2</sup>	1,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,66</b>
2	kalk. własna	Demontaż kasety domofonu i ponowny montaż po ułożeniu płytek gres na ścianie	szt.		
d.1	1	1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
3	KNR-W 4-01	Usunięcie malowania lamperii pod ułożenie płytek gres na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	1211-04		m <sup>2</sup>	3,63	
	analogia	1,21*1,50*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>3,63</b>
4	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża pod płytki gres	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02		m <sup>2</sup>	3,63	
	analogia	poz.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3,63</b>
5	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2802-05		m <sup>2</sup>	3,63	
		poz.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3,63</b>
6	KNR-W 4-01	Obsadzenie odbojnic przy drzwiach zewnętrznych	szt.		
d.1	0921-15		szt.	2,00	
	analogia	2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>2</b>		<b>Poprawki malarskie po demontażu oświetlenia ściennego lub sufitowego</b>			
7	kalk. własna	Wykonanie poprawek malarskich po demontażu oświetlenia ściennego lub sufitowego - zabezpieczenie posadzek, przygotowanie podłoża, podszpachlowanie, malowanie farbą akrylową	szt.		
d.2	5	5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
<b>3</b>		<b>Roboty posadzkowe na klatce schodowej od poziomu piwnic do poziomu lp</b>			
8	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m <sup>2</sup>		
d.3	0818-05	<podest zejścia do piwnicy>2,56*1,28	m <sup>2</sup>	3,28	
		<przedsionek parteru na kl. schodową>2,56*1,02	m <sup>2</sup>	2,61	
		<podest kl. sch. parter>2,56*1,79	m <sup>2</sup>	4,58	
		<podest półpiętra>2,56*1,29	m <sup>2</sup>	3,30	
		<podest lp>2,56*1,69	m <sup>2</sup>	4,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,10</b>
9	KNNR-W 3	Przeszlifowanie powierzchni dla usunięcia resztek kleju i przeszlifowanie powierzchni betonowej posadzki w poziomie piwnic	m <sup>2</sup>		
d.3	0808-03		m <sup>2</sup>	18,10	
	analogia	poz.8	m <sup>2</sup>	4,39	
		<posadzka betonowa w poziomie piwnic>2,56*1,52+1,10*0,45			
				<b>RAZEM</b>	<b>22,49</b>
10	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni stopni pod malowanie żywicą epoksydową - zmatowienie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0808-01		m <sup>2</sup>	19,32	
	analogia	1,20*(0,16+0,30)*(8+9*3)			
				<b>RAZEM</b>	<b>19,32</b>
11	ZKNR C-2	Naprawa stopni schodów - uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm - przyjęto 30% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0501-06		m <sup>2</sup>	5,80	
		poz.10*0,30			
				<b>RAZEM</b>	<b>5,80</b>
12	ZKNR C-2	Wyrównanie powierzchni stopni przez szpachlowanie zaprawą naprawczą gr. 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.3	0815-08		m <sup>2</sup>	19,32	
		poz.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>19,32</b>
13	ZKNR C-2	Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za każdy dodatkowy 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.3	0815-01		m <sup>2</sup>	19,32	
		poz.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>19,32</b>
14	ZKNR C-2	Posadzka epoksydowa na stopniach schodów wykonywana na przygotowanym podłożu - podstawowa gr. 3,0 mm z posypką z piasku kwarcowego	m <sup>2</sup>		
d.3	0611-05		m <sup>2</sup>	19,32	
	analogia + kal. własna	poz.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>19,32</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży po ułożeniu płytek gres poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,49</b>
16	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem ewentualnych nierówności posadzki istniejącej - podesty poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,49</b>
17	NNRNKB d.3 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej <poziom piwnic>(2,56+1,20+1,52*2+0,45*2)-0,80*2 <podest zejścia do piwnicy>2,56+1,28*2 <przedsionek parteru na kl. schodową>(2,56+1,02)*2*0,80*2 <podest kl. sch. parter>2,56+1,79*2-0,80 <podest półpiętra>2,56+1,29*2 <podest lp>2,56+1,69*2-0,80	m m m m m m	 6,10 5,12 11,46 5,34 5,14 5,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,30</b>
18	KNR-W 4-01 d.3 1207-02 analogia+ kal. własna	Malowanie cokołów wzdłuż biegów schodów z żywicy epoksydowej  <z piwnicy do parteru>2,40*2+2,70 <z parteru na lp>2,70*2	m m m	 7,50 5,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,90</b>
19	KNR-W 4-01 d.3 0921-15 analogia	Obsadzenie odbojnic przy drzwiach  6	szt. szt.	 6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
<b>4</b>		<b>Roboty tynkarsko - malarskie</b>			
20	KNR-W 4-01 d.4 0711-20	skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, - przyjęto 15% <spody spoczników półpięter>2,56*1,29*2 <spód spocznika piwnicy>2,56*1,50+1,20*0,45 <spód spocznika nad parterem i lp>2,56*1,69*2 <przedsionek parteru na kl. schodową>2,56*1,02 <biegi schodów>2,60*1,20*4 A (obliczenia pomocnicze)  poz.20A*0,15	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	 6,60 4,38 8,65 2,61 12,48 ===== 34,72 <b>5,21</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,21</b>
21	KNR-W 4-01 d.4 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 30 %powierzchni <poziom piwnic>(2,56+1,50*2+1,20+0,45)*2,46-0,80*2,00*2 <z piwnicy na półpiętro piwnic>2,10*2,46+2,10*(2,46+0,30)/2 <półpiętro piwnic>(2,56+1,28*2)*2,64 <z półpiętra piwnic na parter>2,40*2,64 <parter>(2,56+1,79*2)*2,63-0,80*2,00 <przedsionek parteru do kl. schodowej>(2,56+1,02)*2*2,63-0,80*2,00*2 <z parteru na półpiętro>2,40*2,63 <półpiętro>(2,56+1,29*2)*2,65 <z półpiętra na lp>2,40*2,65 <lp>(2,56+1,69*2)*2,63-0,80*2,00 A (obliczenia pomocnicze)  poz.21A*0,30<30%>	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	 14,54 8,06 13,52 6,34 14,55 15,63 6,31 13,62 6,36 14,02 ===== 112,95 <b>33,88</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,88</b>
22	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.20A-poz.20 poz.21A-poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,51 79,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,58</b>
23	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży- sufity  poz.20A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,72</b>
24	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe  poz.21A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,95</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.20A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,72</b>
26	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.21A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,95</b>
27	NNRNKB d.4 202 2608-08 analogia	Montaż kątowników aluminiowych  <przy drzwiach>(0,80+2,00*2)*6	m m	 28,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,80</b>
28	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.20A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,72</b>
29	KNR-W 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na ścianach z jednokrotnym szpachlowaniem <poziom piwnic>(2,56+1,50*2+1,20+0,45-0,80*2)*1,60 <z piwnicy na półpiętro piwnic>2,10*1,60+2,10*(2,46+0,30)/2 <półpiętro piwnic>(2,56+1,28*2)*1,60 <z półpiętra piwnic na parter>2,40*1,60 <parter>(2,56+1,79*2-0,80)*1,60 <przedsionek parteru do kl. schodowej>[(2,56+1,02)*2-0,80*2]*1,60 <z parteru na półpiętro>2,40*1,60 <półpiętro>(2,56+1,29*2)*1,60 <z półpiętra na lp>2,40*1,60 <lp>(2,56+1,69*2-0,80)*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,98 6,26 8,19 3,84 8,54 8,90 3,84 8,22 3,84 8,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,83</b>
30	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.21A -<lamperia>poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112,95 -68,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,12</b>
31	KNR-W 2-02 d.4 2011-06 analogia	Gładź wyrównawcza na policzkach schodów  2,60*0,20*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,56</b>
32	KNR-W 2-02 d.4 2011-07	dodatek do poz. j.w. za pogrubienie o 2 mm  poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,56</b>
33	KNR-W 4-01 d.4 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów  2,60*3	m m	 7,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,80</b>
34	KNR-W 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <krata >1,10*2,63+1,50*0,86 <balustrada>2,60*0,94*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,18 7,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,51</b>
35	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 5 cm - słupki balustrady wew. i słupki daszka zew. od strony holu wejściowego <słupki balustrady schodowej>2,90*2	m m	 5,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,80</b>
36	KNR-W 4-01 d.4 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  0,80*2,00*5*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
37	KNR-W 4-01 d.4 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych  <obudowa liczników>(0,53+0,30*2)*2,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,97</b>
38	KNR-W 4-01 d.4 1212-54	Malowanie numerów na piętrach, drzwiach i oznaczeń do pomieszczeń użytkowych 4	szt. szt.	 4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	d.4 kalk. własna	Skrócenie kraty stalowej od góry z uzupełnieniem zabezpieczenia antykorozyjnego , wraz z niezbędnymi materiałami do przeróbki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
40	d.4 kalk. własna	Wymiana szybek i drobna napraw pokrzywionych drzwiczek w szafkach licznikowych w przedsionku przy kl. schodowej parteru	całość		
		1	całość	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>5</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
41	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
d.5	1215-04	<drzwi>0,80*2,00*7*2	m <sup>2</sup>	22,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,40</b>
42	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy posadzek lastrykowych i betonowych - przyjęto 21dni i 10% szrątań zasadniczego	m <sup>2</sup>		
d.5	1215-08	Krotność = 0,1		22,49	
		poz.9		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		22,49	
		poz.42A*21	m <sup>2</sup>	<b>472,29</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>472,29</b>
43	KNR 4-01	Sprzątanie codzienne na zakończenie dnia pracy stopni lastrykowych - przyjęto 21 dni i 10% szrątań zasadniczego	szt.		
d.5	1215-09	Krotność = 0,1		35,00	
		8+9,00*3		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		35,00	
		poz.43A*21	szt.	<b>735,00</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>735,00</b>
44	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.5	1215-08	poz.9	m <sup>2</sup>	22,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,49</b>
45	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
d.5	1215-09	poz.43A	szt.	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
<b>6</b>		<b>Wywóz gruzu kontenerem</b>			
46	d.6 kalk. własna	Wywóz odpadów budowlanych kontenerem	kontener		
		1	kontener	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>