
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana grzejników centralnego ogrzewania Załącznik Nr 2 do SIWZ
ADRES INWESTYCJI: Szolc-Rogozińskiego 21 w Warszawie
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju"
ADRES INWESTORA: ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Jerzy Płochcocki

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szolc-Rogozińskiego 21
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szolc-Rogozińskiego 21					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 4-07 0310-01 Anologia	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie instalacji centralnego ogrzewania w obiektach ponad 450 piono-pięter obmiar = 1 obiekt	p-p		
		30 * 15	p-p	450,000	
				RAZEM	450,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		376 * 2	szt.	752,000	
				RAZEM	752,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przy grzejnikach	m2		
		1,5 * 376	m2	564,000	
				RAZEM	564,000
4 d.1	KNR-W 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego firmy RADSON KOMPAKT -11K 600/450 mm	kpl.		
		81	kpl.	81,000	
				RAZEM	81,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego firmy RADSON KOMPAKT- 22K 600/450 mm.	kpl.		
		140	kpl.	140,000	
				RAZEM	140,000
6 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego firmy RADSON KOMPAKT- 22K 600/600 mm	kpl.		
		57	kpl.	57,000	
				RAZEM	57,000
7 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego firmy RADSON KOMPAKT- 22K 600/750 mm	kpl.		
		36	kpl.	36,000	
				RAZEM	36,000
8 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego firmy RADSON KOMPAKT -22K 600/900 mm	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego firmy RADSON KOMPAKT- 22K 600/1200 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego firmy RADSON KOMPAKT- 22K 600/1050 mm	kpl.		
		43	kpl.	43,000	
				RAZEM	43,000
11 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego firmy RADSON KOMPAKT- 22K 600/1350 mm	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego firmy RADSON KOMPAKT-22K 600/2100 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
13 d.2	KNR-W 2-15 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe firmy RADSON KOMPAKT- 11K 600/500 mm	szt.		
		81	szt.	81,000	
				RAZEM	81,000
14 d.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe firmy RADSON KOMPAKT-22K 600/500 mm	szt.		
		85	szt.	85,000	

Wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szolc-Rogosińskiego 21
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	85,000
15 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe firmy RADSON KOMPAKT -22K 600/600 mm	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
16 d.2	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe firmy RADSON KOMPAKT- 22K 600/750 mm	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
17 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe firmy RADSON KOMPAKT - 22K 600/900 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe firmy RADSON KOMPAKT - 22k 600/1050 mm	szt.		
		43	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
19 d.2	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe firmy RADSON KOMPAKT - 22K 600/1200 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe firmy RADSON KOMPAKT - 22K 600/1350 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.2	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe firmy RADSON typ KOMPAKT - 22K 600 / 2100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki łazienkowe stalowe ocynkowane dwupłytkowe firmy RADSON KOMPAKT 22K 600/ 600 mm	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
23 d.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki łazienkowe stalowe ocynkowane dwupłytkowe firmy RADSON KOMPAKT 22K 600/500 mm	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
24 d.2	KNR 4-07 0310-04	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - urządzenie	urząd.		
		376	urząd.	376,000	
				RAZEM	376,000
25 d.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		376	urz.	376,000	
				RAZEM	376,000
26 d.2	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm z odzysku	szt.		
		376	szt.	376,000	
				RAZEM	376,000
27 d.2	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		376	szt.	376,000	
				RAZEM	376,000

