

Szczegółowy zakres prac

Dotyczy wymiany istniejących układów stabilizacji ciśnienia na naczynia wzbiorcze przeponowe z membraną wewnątrz zbiornika typu Reflex w pomieszczeniach węzłów cieplnych w 22 budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

Zakres prac obejmuje:

1. Zamknięcie dopływu do naczynia, spuszczenie wody z części instalacji c.o.
2. Demontaż zainstalowanego w budynku układu stabilizacji ciśnienia
3. Montaż złącza samoodcinającego SUR
4. Montaż i obsługa zgodnie z instrukcją producenta naczynia wzbiorcze. Naczynie wzbiorcze należy podłączyć za pomocą rury wzbiorczej do zbiorczego przewodu powrotnego instalacji centralnego ogrzewania. Na rurze zbiorczej należy zamontować manometr M100 R/0-0.6/1.6 wraz z osprzętem.
5. Ponowne napełnienie instalacji c.o. oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
6. Wykonanie korekty ciśnienia wstępnego na naczyniu wzbiorczym wraz z zapisaniem tej informacji na naczyniu wzbiorczym
7. Wyniesienie z węzła cieplnego wraz z utylizacją materiałów z demontażu
8. Po zakończeniu prac należy przygotować niezbędną dokumentację i zgłosić naczynie do objęcia nadzorem przez UDT.

Wykaz ewentualnych prace dodatkowych:

- a) Wymiana zaworu bezpieczeństwa na instalacji c.o.
- b) Demontaż odcinka rurociągu pomiędzy kolektorem a nowym naczyniem wzbiorczym
- c) Wspawanie nowego odcinka rurociągu z rur stalowych prowadzącego do nowego naczynia wzbiorcze
- d) Pomalowanie fragmentu kolektora z uzupełnieniem izolacji oraz pomalowanie wspawanego odcinka rur stalowych do nowego naczynia wzbiorcze

Powyższe prace dodatkowe wymagają wystawienia protokołu konieczności przez Zamawiającego i rozliczane będą kosztorysem powykonawczym.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami producentów stosowanych materiałów.

Dokumentacje instalacji centralnego ogrzewania oraz dokumentacja nowoprojektowanych naczyń przeponowych są dostępne w siedzibie Spółdzielni w pokoju numer 16.

Wykaz naczyń wzbiorczych w poszczególnych budynkach:

l.p.	adres	ilość węzłów	Pojemność naczynia wzbiorczego
1	Polinezyjska 1	1	2 szt. x 600
2	Polinezyjska 4	1	500
3	Polinezyjska 5	1	500
4	Magellana 3	1	200
5	Magellana 4	1	250
6	Magellana 6	1	200
7	Magellana 10	1	500
8	Strzeleckiego 1	1	250
9	Strzeleckiego 4	1	140
10	Strzeleckiego 5	1	600
11	Teligi 6	1	200
12	Polaka 1	1	2 szt. x 800
13	Polaka 5	1	600
14	Kulczyńskiego 1	1	140
15	Kulczyńskiego 4	1	140
16	Kulczyńskiego 6	1	200
17	Kulczyńskiego 8	2	2 szt. x 140
18	Grzegorzewskiej 4	1	600
19	Grzegorzewskiej 5	1	140
20	Grzegorzewskiej 13	1	250
21	Szolc-Rogozińskiego 8	1	200
22	Przybylskiego 11	2	2 szt. x 300